

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 3 faktor penyebab *change order* diperoleh faktor Konstruksi, Sumberdaya, dan faktor Administrasi sebagai faktor dominan terjadinya *change order* yaitu faktor Konstruksi terdiri dari faktor Detail Tidak Jelas (skor 4,70), faktor Ketidaksesuaian Gambar dengan Keadaan Lapangan (skor 4,66) dan pada faktor Kutipan Spesifikasi Tidak Lengkap (skor 4,4), selanjutnya dari 2 (dua) faktor Sumber Daya terdiri dari faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (skor 4,89), pada faktor Kurang Pengalaman Kerja (skor 4,8) dan faktor Administrasi terdiri dari faktor Terhambatnya Keuangan Kontraktor (skor 4,38).
2. Dari hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor Konstruksi (X_1), faktor Sumber Daya (X_2), dan faktor Administrasi (X_3), secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor Waktu Pelaksanaan (Y), dengan persamaan regresi $Y = 165,686 + 0,298X_1 + 0,881X_2 + 0,22X_3$. Faktor Konstruksi (X_1) berpengaruh positif sebesar 0,18, Faktor Sumberdaya (X_2) berpengaruh positif sebesar 0,256, dan faktor Administrasi (X_3) berpengaruh positif sebesar 0,251 terhadap faktor Waktu Pelaksanaan konstruksi (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki koefisien korelasi sebesar 0,694.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan adalah :

1. Penyedia jasa konstruksi agar memperhatikan penyebab terjadinya *change order* atau perubahan pada saat pelaksanaan dan segera mengambil tindakan cepat supaya tidak berdampak terhadap waktu pengerjaan proyek.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain yang mempengaruhi *change order* di Kabupaten Badung.
3. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan area atau daerah yang berbeda, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan.